

質問回答及び設計図書の訂正について

平成30年5月2日午前8時30分更新

| | |
|-------|--|
| 入札番号 | 301019 |
| 案件名称 | 秦野自転車駐車場整備事業建設工事（平成30年度継続費設定） |
| 質問回答① | 質問 M-02 図、雨水污水公設枿について 新設雨水公枿（既設雨水管 150φへ接続）が見込んでありますが、今回の計画敷地内に既設雨水があり、そちらへ接続と考えてよろしいでしょうか。もしくは、図面では雨水枿 K が記載されていますが、歩道を掘削して雨水枿 K へ接続する設計でしょうか。また、新設污水公設枿（下水道本管取出）設置となっていますが、歩道エプロンにある既設污水マンホールへ取付管を接続する設計でしょうか。いずれも内訳書(機械設備工事 P27)は合算して既設本管接続費 1 式になっていますので、下位の内訳詳細をご教示願います。 |
| | 回答 雨水・污水枿共に敷地内の既存枿を撤去し既存配管に新設枿を接続します。内訳書の項目はその接続をするための費用となります。 |
| 質問回答② | 質問 はつり補修費について 給排水基礎貫通スリーブや、換気空調の外壁貫通補修費は計上されていますか。 |
| | 回答 給水管基礎貫通スリーブ費は見込んでいます。換気空調の外壁貫通補修費は計上していません。 |
| 質問回答③ | 質問 M-06 図、換気フードについて 外壁排気フードの防火ダンパーは計上されていますでしょうか。 |
| | 回答 防火ダンパーは計上していません。 |

| | | |
|-------|----|---|
| 質問回答④ | 質問 | コインロッカーの詳細を、ご教示願います。 |
| | 回答 | A-06 図に記載のとおりです。 |
| 質問回答⑤ | 質問 | 設計書 9 ページ、型枠の中のスリーブの数量と条件をご提示ください。 |
| | 回答 | 給排水基礎貫通スリーブ分の数量です。条件は公共建築工事標準仕様書のとおりです。 |
| 質問回答⑥ | 質問 | 設計書 7 ページ、山留めの H200 は引抜きですか。残置でもよろしいですか。 |
| | 回答 | 設計では引抜きで見込んでいます。 |
| 質問回答⑦ | 質問 | 設計書 19 ページ解体工事で給排水設備撤去一式とありますが、数量をお願いします。 |
| | 回答 | 基礎コンクリートより下にある給排水設備の撤去となります。配管工 1 人工を見込んでいます。 |
| 質問回答⑧ | 質問 | 設計書 18 ページの壁面緑化と自動灌水設備の製作会社をご教示願います。 |
| | 回答 | 壁面緑化及び自動灌水設備とも「みのる産業(株) 岡山県赤磐市下市 447 TEL086-955-1653」を参考にしています。 |

| | |
|------|---|
| 訂正内容 | <p>図面の内容を下記のとおり訂正しましたので、お知らせいたします。なお、5月2日午前8時30分現在、ホームページ上の設計図書についても訂正したものに更新しましたので、再度ダウンロードしてご確認ください。</p> |
| 訂正① | <p>【02図面1/6 A-01】</p> <p>【訂正前】 I 工事概要 4 主要用途 自転車駐車場便所</p> <p>【訂正後】 I 工事概要 4 主要用途 自転車駐車場</p> |
| 訂正② | <p>【02図面1/6 A-08】 【03図面2/6 A-25・26】 【07図面6/6 M-02】</p> <p>【訂正前】 市道650号線</p> <p>【訂正後】 市道90号線 ※市道番号改正に伴い訂正</p> |
| 訂正③ | <p>【06図面5/6 E-07】</p> <p>【追加】 3階平面図における照明等の未表示部分を記載</p> |
| 訂正④ | <p>【06図面5/6 E-12】</p> <p>【追加】 3・4階平面図における防犯カメラ等の未表示部分を記載</p> |
| 訂正⑤ | <p>【07図面6/6 M-04・06】</p> <p>【訂正前】 工事名称 「平成29年度秦野自転車駐車場整備事業実施設計委託業務」</p> <p>【訂正後】 工事名称 「秦野自転車駐車場整備事業建設工事（平成30年度継続費設定）」</p> |